



151300110071



2015闽质监验字051号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告


☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:




申请编号: A2017CCC0304-2694573
(任务编号)

产品名称: 低压复合开关

型 号: HYFK

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



产品名称: 低压复合开关 型号: / 商标: / 样品数量: / 样品来源: / 收样日期: / 完成日期: 2017-10-13	委托人: 环宇集团浙江高科股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产者: 环宇集团浙江高科股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产企业: 环宇集团浙江高科股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区																
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2010 检验合格。																	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HYFK; Ui:660V; Ith:60A; Ue:AC230V (分补)、AC400V (共补); Ie: 60A; 使用类别:AC-6b; Us:DC12V; Qe:10kvar(每相) (分补)、Qe:30kvar (共补); 3P																	
主检: 	日期: 2017-10-13																
审核: 	日期: 2017-10-14																
签发: 	日期: 2017-10-14																
 福建省产品质量检验研究院 2017年10月14日																	
备注: 1.变更情况:																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">序号</th> <th style="width: 20%;">变更项目</th> <th style="width: 30%;">变更前</th> <th style="width: 40%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>委托人、生产者、 生产企业名称变更</td> <td style="text-align: center;">环宇集团有限公司</td> <td style="text-align: center;">环宇集团浙江高科股份有限公司</td> </tr> </tbody> </table>	序号	变更项目	变更前	变更后	1	委托人、生产者、 生产企业名称变更	环宇集团有限公司	环宇集团浙江高科股份有限公司	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">序号</th> <th style="width: 20%;">变更项目</th> <th style="width: 30%;">变更前</th> <th style="width: 40%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>委托人、生产者、 生产企业名称变更</td> <td style="text-align: center;">环宇集团有限公司</td> <td style="text-align: center;">环宇集团浙江高科股份有限公司</td> </tr> </tbody> </table>	序号	变更项目	变更前	变更后	1	委托人、生产者、 生产企业名称变更	环宇集团有限公司	环宇集团浙江高科股份有限公司
序号	变更项目	变更前	变更后														
1	委托人、生产者、 生产企业名称变更	环宇集团有限公司	环宇集团浙江高科股份有限公司														
序号	变更项目	变更前	变更后														
1	委托人、生产者、 生产企业名称变更	环宇集团有限公司	环宇集团浙江高科股份有限公司														
2.原 3C 认可报告编号:02501-15DQ179 (A2015CCC0304-2167270); 3.出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院; 4.原 3C 证书编号:2016010304864338; 5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。																	

试验项目汇总表

序号	试 验 项 目	依据标准条款	试验结果
1/01	温升试验	9.3.3.3	见原报告 02501-15DQ179
02	动作范围	9.3.3.2	
03	介电性能	9.3.3.4	
2/04	接通和分断能力试验	9.3.3.5	见原报告 02501-15DQ179
05	约定操作性能试验	9.3.3.6	
3/06	预期电流“r”试验	9.3.4.2.1	见原报告 02501-15DQ179
07	额定限制短路电流 I _q 试验	9.3.4.2.2	
4/08	耐受过载电流能力试验	9.3.5	见原报告 02501-15DQ179
5/09	接线端子机械性能试验	8.1.8	见原报告 02501-15DQ179
10	外壳防护等级	GB/T 14048.1 附录 C	见原报告 02501-15DQ179
11	标志	6.2	见原报告 02501-15DQ179
12	耐湿性能试验	GB/T 14048.1 附录 K	
13	灼热丝试验	8.1.2.2 及 GB/T 14048.1 8.2.1.1.1	见原报告 02501-15DQ179
14	静电放电	9.4.2.2	见原报告 02501-15DQ179
15	电磁场	9.4.2.3	
16	快速瞬变脉冲群	9.4.2.4	
17	浪涌	9.4.2.5	
18	射频场传导骚扰抗扰度试验	9.4.2.7	
19	射频传导发射试验	9.4.3.1	
20	射频辐射发射试验	9.4.3.2	
	(以下空白)		